

MEMORIAL DESCRITIVO PROJETO BÁSICO

REVITALIZAÇÃO DO PARQUE PÉROLA DO VALE

ARROIO DO MEIO/RS
CONTRATO MTURISMO
CR 1.037.681-21 SICONV 846879

ÁREA DE LAZER PÉROLA DO VALE

FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS

BAIRRO CENTRO

PROPRIETÁRIO: Prefeitura Municipal de Arroio do Meio
OBRA: Revitalização do Parque Pérola do Vale
LOCAL: Rua São Luiz – Acesso Principal
Bairro: Centro
Coordenadas DATUM WGS84 (Referencial) 29°23'56.12"S -
51°56'35.48"O

Dados de Projeto

ART:	10039127	Previsão de Execução:	04 Meses
------	----------	-----------------------	----------

Especificação Técnica dos Serviços

1. Introdução

O presente memorial descritivo tem como objetivo definir e especificar materiais e serviços a serem executados na “Revitalização do parque Pérola do Vale”.

A obra compreende a execução de serviços, terraplenagem, drenagem, execução de passarela em concreto, pisos de concreto, instalação de equipamentos de iluminação, lixeiras, bancos de praça, playground, e guarda corpo de proteção junto ao lago. **Porém esta etapa corresponde a fornecimento de Bancos de Praça, Playgroud, grama sintética e lixeiras metálicas.**

Todos os serviços obedecerão ao dimensionamento e as especificações constantes no projeto executivo da obra.

O material a ser utilizado na obra deverá ser de primeira qualidade, sem quebras ou falhas e totalmente fornecido pela executora vencedora do processo licitatório.

A mão-de-obra a ser empregada na obra deverá ser composta de operários tecnicamente capazes e conhecedores de suas funções. Desta forma busca-se obter a melhor execução e o melhor acabamento em todos os serviços, que somente serão aceitos nestas condições.

As especificação constantes neste memorial juntamente com todas as peças dos projetos engenharia e complementares, bem como as especificações dos serviços, é parte integrante do plano de trabalho.

6.0 Equipamentos Diversos

6.2 Banco de praça

Serão instalados bancos de praça/jardim com sua estrutura em ferro fundido estilo tamanduá/cavalo. Possuindo 10 réguas em madeira nobre de boa qualidade (a ser autorizada pela fiscalização), aplainadas e livres de falhas e farpas, pintadas em esmalte sintético, fixadas com parafusos galvanizados, na dimensão de 1,40 m de largura, encosto de 0,70m, altura do assento 0,39m e profundidade 0,55m.

Medição

Os bancos serão medidos em unidade instalada.

6.3 Playground em plástico

Deverá ser fornecido 01 unidade playground em plástico virgem fabricado PEBLD: Polietileno de baixa densidade linear (material não tóxico e reciclável) pigmentado (colorido) com aditivos em sua composição que prolongam a manutenção de sua coloração original, e PEAD: Polietileno de alta densidade (material não tóxico e reciclável) pigmentado (colorido) com aditivos em sua composição que prolongam a manutenção de sua coloração original. Montagem totalmente por encaixe de tubos de metal, sem necessidade de ferramentas ou parafusos.

Características:

- Quatro módulos em formato de losango com paredes contendo aberturas que funcionam como degraus, e aberturas inferiores circulares;
- Montagem das paredes através de tubos metálicos;
- Módulos com 3 e 2 andares;
- Os módulos interligam entre si através de túneis;
- Dois pisos triangulares por módulo, com furos para uma melhor drenagem da água;
- Espaço para brincadeiras tanto na parte de cima quanto na parte de baixo do brinquedo;
- Paredes vazadas formando um divertido labirinto;
- Um escorregador em curva;
- Um tobogã espiral;
- Uma parede com escalada;
- Um túnel;
- Dois balanços;
- Tabela de basquete;
- Embalagem em caixa de papelão e em plástico resistente.

Dimensões:

- Comprimento: 7,15m
- Largura: 5,90m

- Altura: 2,67m

Para fins de conferência, apresentar com a proposta de preços catálogo ou folder ilustrativo, contendo descrição do produto, área de ocupação, marca e prazo de garantia, sob pena de desclassificação.

Medição

Playground será medido em unidade instalada.

6.4 Grama Sintética

Esta prevista a instalação de grama sintética em todo o piso que receberá o playground

Medição

Grama sintética será medida em m²

6.5 Lixeira Metálica

Esta prevista a instalação de lixeiras metálicas. Conforme prevista no orçamento, modelo academias ao ar livre.

Características: Redonda, dupla, e perfurada. 60 e 80 litros.

Medição

Lixeira será medido em unidade instalada.

8.0 Limpeza e segurança

8.1 Limpeza Geral

A obra deverá ser entregue limpa. As sobras de material não utilizado deverão ser recolhidas.

8.2 Segurança

O executor deverá atender todas as normas de segurança prevista para o trabalhadores, bem como promover o isolamento do local no ato da execução dos trabalhos, sendo estes custos absorvidos pela empresa vencedora do processo licitatório.

Arroio do Meio (RS), 20 de maio de 2019

KLAUS WERNER SCHNACK

PREFEITA MUNICIPAL

ALDIR DE BONA

Engº Civil- CREA/RS 183518