



Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Arroio do Meio

MEMORIAL DESCRITIVO

1.0 - APRESENTAÇÃO:

O presente Memorial Descritivo tem por finalidade a descrição dos serviços e materiais que serão utilizados na execução de uma cobertura em estrutura metálica na circulação que acessa e liga a EMEI Bela Vista com a quadra Esportiva padrão FNDE, no Município de Arroio do Meio/RS, Bairro Bela Vista.

2.0 – INSTALAÇÃO DA OBRA:

2.1. Limpeza da obra:

Compete à Empresa Construtora os serviços de limpeza geral da obra, objetivando a manutenção das condições de uso das vias de acesso.

É de responsabilidade do executante a solução aos resíduos sólidos (lixo) do canteiro de obra; Na conclusão da obra a Empresa Construtora deverá retirar do canteiro todo o maquinário e equipamento, bem como efetuar uma limpeza geral, deixando-a pronta para ocupação imediata.

3 – LOCAÇÃO DA OBRA:

3.1. Verificação do Projeto:

Deverão ser verificadas pelo Executante, as dimensões, alinhamentos e níveis do projeto em relação às condições do local.

3.2. Materiais:

Todo material a ser empregado na obra deverá ser de primeira qualidade, obedecendo as especificações e normas da ABNT e deverá ser submetido a exame e aprovação da fiscalização.

4.0 – PILARES E ESTRUTURA:

Deverá ser fixado com uso de Parafusos “parabolde” os pilares e estes fixados na calçada em concreto existente conforme projeto anexo.

5.0 _ COBERTURA:

Toda cobertura será de estrutura metálica partes em meia água fixada na parede da escola existente e parte do acesso apoiadas sobres pilares tubulares metálicos também em estrutura metálica.



Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Arroio do Meio

6.0 – TELHAS:

Na parte em meia água será utilizado telha de aluzinco ondulada de 0,05 mm e no restante da circulação onde terá cobertura em arco será usado telhas translúcida acrílicas fixadas em terças metálicas.

7.0 _ PLANTIO GRAMA:

-Será procedido o plantio de grama em leivas, parte fundos para um melhor aproveitamento do local e manter a permeabilidade do solo; visto que os demais espaços livres do terreno da quadra estão pavimentados.

-Para o plantio das leivas deverá ser executado a remoção de material em excesso, o manejo do solo e colocação de solo apropriado para após o plantio das leivas.



Pedro Luiz da Silva
Arquiteto CAUBR A 57918-1

Arroio do Meio, 01 de abril de 2016



Sidnei Eckert
Prefeito Municipal