

## Planilha de Orçamento GLOBAL

23/08/2016  
Página 1 de 2Obra: 2016 - Fechamento Quadra de Palmas Rev 0808 2016  
Cliente:Endereço:  
Cidade:

Item/Descrição	Qty. Un	Preço Unitário/Preço Total		Total
		Material	Mão-de-Obra	
<b>1. Alvenarias</b>				
.1 Demolicao de Alvenaria de Tijolos Furados (e=20m) Portas	6,51 M2	0,00	8,89	
		0,00	57,87	57,87
.2 Alvenaria Tij.4furos-de 15cm-j15mm Ci-ca-ar 1:2:8 ( A vista	371,80 M2	37,63	13,69	
		13.990,83	5.089,94	19.080,77
.3 Concreto Armado Fck18mpa C/formas ( Contra Verga ) Portas	0,08 M3	1.179,44	366,22	
		94,36	29,30	123,66
.4 Andaime Madeira P/fachada Ate 2pvto-s/reaprov.proj	25,00 M	68,92	16,50	
		1.723,00	412,50	2.135,50
.5 Ferro CA 60 - 5mm - Entre Alvenaria - Chumbado Pilares Furad	320,00 M	1,25	0,71	
		400,00	227,20	627,20
<b>Total de Alvenarias</b>		<b>16.208,19</b>	<b>5.816,81</b>	<b>22.025,00</b>
<b>2. Aberturas</b>				
.1 Caixilho Basculante-ferro	204,00 M2	230,38	13,98	
		46.997,52	2.851,92	49.849,44
.2 Ferragem Completa Para Porta Externa	5,00 CJ	178,52	70,09	
		892,60	350,45	1.243,05
.3 Porta de Abrir-ferro Com Chapas	18,06 M2	281,24	23,01	
		5.079,19	415,56	5.494,75
.4 Vidro Fume Nacional 4mm Colocado Com Massa	204,00 M2	82,63	23,77	
		16.856,52	4.849,08	21.705,60
<b>Total de Aberturas</b>		<b>69.825,83</b>	<b>8.467,01</b>	<b>78.292,84</b>
<b>3. Instalações Elétricas</b>				
.1 Centro Distribuicao Chapa 18-ate 12 Disjuntores	1,00 UN	36,23	25,68	
		36,23	25,68	61,91
.2 Instalação Luminária Reaproveitada ( Existente ) Rem e Insta	12,00 UN	24,38	34,66	
		292,56	415,92	708,48
.3 Plataforma Articulada para Instalação Elétrica	5,00 D	266,97	0,00	
		1.334,85	0,00	1.334,85
.4 Abraçadeira Aço Zinc. Tipo d C/trava P/eletr. 1 1/2" (38mm)	85,00 UN	0,83	4,28	
		70,55	363,80	434,35
.5 Remoção Rede Elétrica Existente c/ Plataforma Articulada	600,00 M2	1,74	0,71	
		1.044,00	426,00	1.470,00
.6 Fio Isolado 10mm2 ( 6awg)	603,00 M	4,98	2,62	
		3.002,94	1.579,86	4.582,80
.7 Fio Isolado 6,0mm2 (8awg)	426,00 M	2,85	1,42	
		1.214,10	604,92	1.819,02
.8 Disjuntor Bipolar 30a	7,00 UN	46,40	8,68	
		324,80	60,76	385,56
.9 Tomada Industrial 2p+t - 500v	4,00 UN	33,69	3,45	
		134,76	13,80	148,56
.10 Luminaria Industrial Aco-soq.alum-esm.fogo-500x315	6,00 UN	237,34	7,13	
		1.424,04	42,78	1.466,82
.11 Lâmpada Vapor Mercúrio 400w - E40	6,00 UN	43,05	5,71	
		258,30	34,26	292,56
.12 Eletroduto Pvc Rigido Roscavel 1/2" (13mm)	352,00 M	1,68	4,32	
		591,36	1.520,64	2.112,00
.13 Eletroduto Pvc Rigido Roscavel 3/4" (19mm)	80,00 M	1,16	4,28	
		92,80	342,40	435,20
.14 Curva 90 Eletroduto Pvc Rigido Roscavel 1/2"(13mm)	12,00 UN	0,42	2,07	
		5,04	24,84	29,88
.15 Curva 90 Eletroduto Pvc Rigido Roscavel 1" (25mm)	4,00 UN	0,81	2,57	
		3,24	10,28	13,52
<b>Total de Instalações Elétricas</b>		<b>9.829,57</b>	<b>5.465,94</b>	<b>15.295,51</b>
<b>4. Obras Complementares</b>				
.1 Substituição Tabela de Basquete (Com Pintura )	1,00 CJ	859,65	289,58	
		859,65	289,58	1.149,23

# Planilha de Orçamento GLOBAL

23/08/2016  
Página 2 de 2

Obra: 2016 - Fechamento Quadra de Palmas Rev 0808 2016  
Cliente:

Endereço:  
Cidade:

Item/Descrição	Qtd.	Un	Preço Unitário/Preço Total		Total
			Material	Mão-de-Obra	
.2 Reforma Goleiras ( Solda e Pintura )	2,00	UN	205,81	0,00	
			411,62	0,00	411,62
.3 Limpeza de Piso Cimentado	1.000,00	M2	1,58	0,76	
			1.580,00	760,00	2.340,00
.4 Boca de Lobo (0,60x1,00 M) C/ Grade	1,00	UN	358,32	134,80	
			358,32	134,80	493,12
.5 Caixa Inspecao 60x60x60cm Alv.15 C/tampa Concreto	1,00	UN	99,03	109,93	
			99,03	109,93	208,96
.6 Forn.e Assent.tubo Concreto Simples C-2 Pb 300mm	7,00	M	28,06	6,94	
			196,42	48,58	245,00
.7 Passeio Em Cimento Alisado-3cm, S/lastro Brita 5cm	78,00	M2	22,01	12,05	
			1.716,78	939,90	2.656,68
.8 Estrutura Metal.arco Parabolico	9,50	M2	85,57	0,00	
			812,92	0,00	812,92
.9 Cobertura Com Telha Pvc Ondulada	9,50	M2	29,18	3,71	
			277,21	35,25	312,46
<b>Total de Obras Complementares</b>			<b>6.311,95</b>	<b>2.318,04</b>	<b>8.629,99</b>
<b>TOTAL DO ORÇAMENTO</b>			<b>102.175,54</b>	<b>22.067,80</b>	<b>124.243,34</b>